



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL TECHIRGHIOI

Str. Doctor Victor Climescu nr.24, 906100
Tel.0040-(0)241-735622; 0040-(0)241-735050;
fax.0040-(0)241.735314;
e-mail apl@primariatechirghiol.ro

Nr. 11648/11.06.2019

Vizat,
Primar
Soceanu Iulian-Constantin



**CAIET DE SARCINI
PRIVIND ACHIZITIA DE INDICATOARE RUTIERE , STALPI DE
SUSTINERE A ACESTORA SI MIJLOACE AUXILIARE DE
SEMNALIZARE RUTIERA A LUCRARILOR -furnizare si montare**

1. GENERALITATI

1.1 Obiectul si domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitia de indicatoare rutiere , stalpi de sustinere a acestora, a elementelor de fixare aferente pentru montarea acestora, pe stalpii de sustinere si a mijloacelor de semnalizare a lucrarilor, montaj.

1.2 Prevederi si conditii tehnice Generale

Denumirea produselor : **Indicatoare rutiere si mijloace auxiliare de semnalizare a lucrarilor , stalpi de sustinerea a indicatoarelor rutiere -furnizare si montare.**

Confectionarea indicatoarelor rutiere si calitatea acestora trebuie sa corespunda prevederilor seriei de standarde privind Siguranta circulatiei SR 1848-1.2.2/2011 : Semnalizare rutiera – Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.

2. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului va fi de maxim 45 de zile de la data semnarii acestuia.

3. CERINTE SI CONDITII MINIME IMPUSE FURNIZORULUI

Executantul lucrarii va obtine avizul Politiei rutiere pentru lucrarile executate in zona drumului public., inainte de inceperea lucrarilor , daca este necesar.

3.1 Instructiuni minime si conditii tehnice:

- obiectul contractului va fi livrarea de indicatoare rutiere, stalpi de sustinere si mijloace auxiliare, montaj;
- elementele pentru montajul indicatoarelor pe stalpii de sustinere (bride, suruburi, coliere, bolturi,etc.) vor fi incluse in pretul indicatoarelor aferente;
- suruburile si piulitele utilizate, trebuie sa fie protejate anticoroziv, prin zincare sau cadmiere. Elementele de fixare (coliere, bride, bolturi) utilizate la montarea elementelor de sustinere trebuie sa fie protejate anticorosiv .
- transportul indicatoarelor, a stalpilor de sustinere si a mijloacelor auxiliare de semnalizarea lucrarilor (si elementele auxiliare acestora) de la sediul furnizorului la sediul beneficiarului va fi in sarcina furnizorului;



- oferta pentru indicatoare se va intocmi astfel incat sa cuprinda pretul in lei, pe bucata;
- se va oferta pretul pentru indicatoare fabricate din tabla de otel $g = 1$ mm si folie reflectorizanta Engineering Grande clasa I, simbolul CE, cu respectarea SR 1848 -1.2.3/2011, durata de exploatare 7 ani.
- oferta pentru stalpii de sustinere va fi in lei, fiind confectionati din teava zincata cu diametrul $D = 48$ mm si minim 2,5 mm grosima peretelui. Stalpii trebuie sa fie prevazuti pe partea inferioara cu elemente de fixare in beton si antirotire fixate pe stalpi prin sudare iar in partea superioara capace din plastic. Se vor livra stalpi cu o lungime de 3,7 m, 4 m sau alte dimensiuni in functie de comanda.
- cantitatile pentru care se va intocmi oferta sunt prezentate in tabelul urmatoar:

	Material	UM	Cantitate
1	Indicator rutier OPRIRE INTERZISA 600 mm	buc	14
	Treceri de pietoni	buc	7
3	Presemnalizare trecere pietoni	buc	2
4	Indicator rutier OPRIRE (STOP) 600 mm	buc	9
5	Additional confirmarea zonei de actiune	buc	12
6	Stalp zincat cu mustati $l = 3,7$ m, $d = 48$ mm, $g = 2,5$ mm, cu capac	buc	29
7	Montaj stalp cu beton inclus	buc	29
8	Demontat salp metalic si indicator uzate/neconforme	buc	12
9	Sistem prindere pe stalp iluminat public si montaj	buc	2

Cerintele caietului de sarcini sunt minime si nerespectarea acestora in totalitate conduce la respingerea ofertei.

3 RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

- executantul trebuie sa comunice beneficiarului data terminarii lucrarilor;
- Receptia lucrarilor are loc in teren , cu doi reprezentanti din partea primariei si unul din partea executantului.
- se va examina, respectarea prescriptiilor caietului de sarcini, respectarea standardului privind Semnalizarea rutiera – indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera, respectarea locului de montaj specifica fiecarui indicator in parte, examinarea vizuala a pozitiei indicatorului in functie de geometria drumului, verificarea calitatii de montaj a stalpilor de indicator rutier, verificarea cantitatilor in teren in raport cu antimasuratorile intoemite de executantul lucrarii.
- la terminarea examinarii lucrarilor, daca lucrarile corespund caietului de sarcini se va intocmi procesul verbal de receptie.
- fiecare lot de indicatoare trebuie insotit de un buletin de calitate emis de producator din care sa rezulte ca produsele sunt conform cerintelor SR 1848-1.2.3./2011.

Valoarea estimata a achizitiei 13 000 lei

4 DOCUMENTE SOLICITATE

Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL TECHIRGHIOI

Str. Doctor Victor Climescu nr.24, 906100
Tel.0040-(0)241-735622; 0040-(0)241-735050;
fax.0040-(0)241.735314;
e-mail apl@primariatechirghiol.ro

economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.
„Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.

5. CONDITII DE DECONTARE

Decontarea lucrarilor executate se va face în baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat de reprezentatii beneficiarului.

6. GARANTII

Lucrarile vor fi garantate 12 luni de la receptia la terminarea lucrarilor iar în timpul perioadei de garantie, prestatorul are obligatia să execute toate remedierile constatate de beneficiar, pe cheltuila proprie.

Sef Serviciu Politia Locală,
Floarea Lucian