



---

**ANEXĂ LA H.C.L. NR. 119/30.07.2020**

**PROTOCOL**

Privind stabilirea condițiilor de intervenție pe domeniul public și privat pentru realizarea investiției ”Înființarea Distribuției de Gaze Naturale în Orașul Techirghiol,,

Încheiat azi ..... între :

1. **S.C. MEGA CONSTRUCT S.A.**, cu sediul în București, Piața Unirii nr. 1, Corp Central, et. 5, Spațiu C5.02, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5736/1993, CIF RO 3507416, cont în lei nr. RO63 RNCB 0074 0292 3597 0001 la BCR BUCUREȘTI, telefon 021/310.30.15, fax 021/303.04.82, reprezentată de Director General – Cătălin Daniel IVAN, în calitate de Operator de distribuție licențiat (denumit în continuare) **Concesionar**

și

2. **ORAȘ TECHIRGHIOI**, cu sediul Str. Doctor Victor Climescu, nr. 24, Techirghiol, Județul Constanța, cod fiscal 4300540, telefon : 0241.735.622, fax : 0241.735.314, reprezentată legal prin Primar – Iulian-Constantin SOCEANU, **în calitate de Concedent, pe de altă parte**

Prezentul protocol se încheie în baza următoarelor documente :

- Contract de Concesiune a Serviciului de Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 19932 / 02.10.2019 ;
- Autorizația de Construire nr. 060 / 14.05.2020 ;
- H.C.L. nr. 058 / 12.03.2020.

În vederea realizării lucrărilor prezentate în Contractul de Concesiune a Serviciului de Utilitate Publică de Distribuție a Gazelor Naturale nr. 19932 / 02.10.2019 și Autorizația de Construire nr. 060 / 14.05.2020 se stabilesc condițiile de intervenție în carosabil pe domeniul public astfel :

**I. Presemnalizarea și semnalizarea lucrărilor de investiții și reparații:**

- Închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație în vederea executării lucrărilor se face pe baza proiectelor de management de trafic, întocmit potrivit ordinului nr. 1112/411/2000 cu modificările și completările ulterioare;
- Proiectul de management de trafic va conține următoarele documente: schemele de semnalizare rutieră temporară pentru toate situațiile ce apar în decursul execuției lucrărilor, calculul fazelor de semaforizare, modul de organizare, supraveghere și dirijare a circulației, după caz.



- Lucrările vor fi presemnalizate și semnalizate prin indicatoare de circulație conform STAS 1848/1997, actualizat la zi. Planul de închidere parțială sau totală a zonei va respecta prevederile Codului rutier în vigoare. Pe timpul nopții, semnalizarea lucrărilor va fi însoțită de lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau în cascadă.
- Beneficiarii de lucrări pe drumurile domeniului public au următoarele obligații:
  - Sa înceapa lucrările numai după obținerea autorizației de construire sau a acordului de branșare/racordare din partea Primăriei orașului Techirghiol;
  - Înainte de începerea lucrărilor, titularul acordului va obține de la Primaria orașului TECHIRGHIOI aprobarea intervenției în carosabil și aprobarea instituirii restricțiilor de circulație potrivit Ordinului MI-MT nr 1112/411/2000 în vederea executării investiției, avizate de Poliția Techirghiol.
  - Sa păstreze permanent la punctul de lucru copii ale aprobării închiderii sau restricționăm circulației;
  - Să respecte durata și termenele de execuție prevăzute în documentul aprobat;
  - Să respecte procesul tehnologic și soluțiile tehnice de execuție din documentația în baza căreia s-a emis aprobarea administratorul drumului;
  - Să amenajeze, să instaleze, să completeze operativ și să întrețină permanent mijloacele de semnalizare și protecție pe sectorul de drum pe toată durata execuției lucrării;
  - Să amenajeze culoare speciale pentru circulația pietonilor, în situația în care lucrarea afectează trotuarul;
  - Să realizeze varianta ocolitoare aprobată, în condițiile de siguranță, în cazul devierii circulației;
  - Să asigure restabilirea circulației prin eliberarea completă a platformei și zonei de drum după terminarea lucrării, să demonteze semnalizarea rutieră temporară și să refacă semnalizarea la forma inițială sau să asigure semnalizarea adecvată noilor condiții de circulație, după caz.
- La închiderea sau instituirea restricției de circulație beneficiarul lucrării va informa participanții la trafic, prin presa scrisă, asupra condițiilor de circulație pe sectoarele de drum respective și eventual despre traseele alternative recomandate.

## **II. Refacerea a Infrastructurii în Cazul Lucrărilor de Săpătura pentru Utilități Executate Pe Domeniul Public sau Privat al Orașului Techirghiol**

### **1. Refacerea carosabilului și a trotuarelor cu îmbracaminti asfaltice :**

Taierea marginilor îmbracăminții asfaltice, în vederea executării săpăturii, cu mașina cu disc diamantat, pe o lățime cu 15 cm ( $\pm 10\%$ ) mai mare decât latimea săpăturii, de o parte și de alta a acesteia;

- executarea umpluturii până la nivelul fundației trotuarului sau a carosabilului cât și compactarea acestuia, se va face conform Proiectului Tehnic Autorizat cu Autorizația de Construire nr. 060 / 14.05.2020 ;
- Realizarea reparației trotuarului sau a carosabilului se va face cu respectarea materialelor și a grosimii straturilor de piatră și asfalt existente în zona intervenției stabilite prin nota de constatare, Anexa 1.



## 2. Refacerea carosabilului și a trotuarelor cu alte tipuri de îmbrăcăminti :

Pentru alte tipuri de îmbrăcăminti (pavele, beton, piatră spartă etc.) refacerea acestora se va realiza conform situației existente în zona intervenției, stabilite prin nota de constatare, anexa 1.

Pentru străzile din domeniul public care se află în perioada de garanție de bună execuție, lucrările de realizare a serviciului de distribuție a gazelor naturale se vor realiza pe trotuare și spațiu verde fără afectarea carosabilului.

**NOTĂ** : Refacerea stratului de asfalt, pavele, beton în cazul intervențiilor mai sus arătate se va realiza după compactarea, tasarea naturală și completarea cu adaos suplimentar de material a săpăturilor realizate.

**RECEPȚIA LUCRĂRILOR** de intervenție în carosabil se va face pe fiecare tronson de lucrări executate, astfel :

1. Se va întocmi o **NOTĂ DE CONSTATARE** privind alcătuirea sistemului carosabil și trotuar și realizarea corespunzătoare a umpluturii și compactării stratului de material. (anexa 1)
2. După aducerea amplasamentului la starea inițială, constructorul are obligația de a anunța membrii comisiei de recepție pentru încheierea **PROCESULUI-VERBAL DE RECEPȚIE PRIVIND INTERVENȚIA PE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT** pe fiecare tronson de lucrări executate. (anexa 2)

Comisia de recepție va fi formată dintr-un reprezentant din partea Primăriei Orașului Techirghiol și un reprezentant al constructorului.

Primar,  
Iulian-Constantin SOCEANU

S.C. Megaconstruct S.A.

Arhitect-Șef,  
Marius JIFCU

Responsabil Tehnic Proiect,  
Alexandru GHERASE



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
ORAȘUL TECHIRGHIOI

Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100  
Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314  
E-mail: apl@primariatechirghiol.ro  
Web: www.primariatechirghiol.ro

Anexa 1

## NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi ..... privind alcătuirea sistemului carosabil/trotuar și realizarea corespunzătoare a umpluturii și compactării stratului de material pentru lucrările efectuate pe tronsonul .....

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada ..... și recomandă continuarea și finalizarea lucrărilor de intervenție în carosabil pe tronsonul mai sus menționat și aducerea amplasamentului la starea inițială

Primăria Orașului Techirghiol,

.....

Constructor,

.....



**Anexa 2**

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE PRIVIND INTERVENȚIA  
PE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT

Nr. .... din .....

Privind intervenția în carosabil pentru proiectul ”Înființarea Distribuției de Gaze Naturale în Orașul Techirghiol” pe tronsonul .....

.....

- Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr. .... din .....  
..... eliberată de Primăria Oraș Techirghiol și a protocolului nr. ....
- Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada .....  
fiind formată din :

Reprezentant Primăria Orașului Techirghiol .....

Reprezentant Constructor .....

- Concluzii –recomandări:
  - Lucrarea s-a executat în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare ;
  - S-a respectat Protocolul privind stabilirea condițiilor de intervenție pe domeniul public pentru realizarea investiției ”Înființarea Distribuției de Gaze Naturale în Orașul Techirghiol,,
- Prezentul proces verbal conținând ..1..filă și anexe numerotate cu un total de .... file a fost încheiat astăzi .....pentru tronsonul .....  
..... în 2 exemplare.

**Comisia de Recepție**

Primăria Orașului Techirghiol,

.....

Constructor,

.....

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER  
GUTEANU STERE**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
DR.JR.NICULINA PAROȘANU**